

Przebudowa chodnika na ul. Kościuszki w Bledzewie - Etap I

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	KOD	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
				nazwa	ilość		
CPV 45100000-8							
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ							
*	D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D.01.01.01	*	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	*	*	*	*
1		011	Roboty pomiarowe na drogach gminnych	kpl.	1,00		
*	D.01.02.04	*	Rozbiórka elementów dróg	*	*	*	*
2		063	Rozebranie chodników z płyt chodnikowych 40x40x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej (z odwozem)	m²	436,00		
3		151	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego gr. 3 cm (z odwozem)	m²	40,00		
4		153	Rozebranie nawierzchni zjazdów z brukowca gr. 15 cm (z odwozem)	m²	42,00		
5		251	Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na ławie z betonu cementowego (z odwozem)	mb	268,00		
*	D.01.03.07	*	Regulacja urządzeń podziemnych	*	*	*	*
6		053	Regulacja studni teletechnicznych	szt.	7,00		
CPV 45200000-9							
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ							
*	D.04.00.00	*	PODBUDOWY	*	*	*	*
*	D.04.01.01	*	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża (koryto pod konstrukcję chodnika i zjazdów)	*	*	*	*
7		031	Wykonanie koryta gr. 19 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m²	561,00		
*	D.04.04.02	*	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	*	*	*	*
8		031	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm, pod zjazdami	m²	103,00		
*	D.04.05.01	*	Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem	*	*	*	*
9		031	Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,50 Mpa, gr. 10 cm pod zjazdami i chodnikiem	m²	561,00		
*	D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
*	D.05.03.23a	*	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej	*	*	*	*
10		031	Wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej typ NOSTALIT (kolor czerwony) gr. 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m²	103,00		
11		041	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej typ NOSTALIT (kolor grafitowy) gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm	m²	458,00		
*	D.08.00.00	*	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
*	D.08.01.01b	*	Krawężniki betonowe	*	*	*	*
12		013	Ustawienie krawężników betonowych zwykłych 15x30 na ławie z oporem z betonu C12/15 (B15)	mb	191,00		
13		013	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 na ławie z oporem z betonu C12/15 (B15)	mb	77,00		
*	D.08.03.01	*	Betonowe obrzeża chodnikowe	*	*	*	*
14		014	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo piaskowej	mb	10,00		

WARTOŚĆ NETTO [zł]

PODATEK VAT [zł]

WARTOŚĆ BRUTTO [zł]