

Budowa chodnika w Popowie

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	KOD	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				nazwa	ilość
CPV 45100000-8					
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ					
*	D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
*	D.01.01.01	*	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	*	*
1		011	Roboty pomiarowe na drogach gminnych	kpl.	1,00
*	D.01.02.02	*	Zdjęcie warstwy humusu	*	*
2		011	Usunięcie warstwy humusu gr. 10 cm (z odwozem)	m ²	155,00
*	D.01.02.04	*	Rozbiórka elementów dróg	*	*
3		151	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego wraz z podbudową (z odwozem)	m ²	11,00
4		153	Rozebranie nawierzchni zjazdów z brukowca gr. 16 cm (z odwozem)	m ²	10,00
5		153	Rozebranie nawierzchni zjazdu z płyt ażurowych IOMB (z odwozem)	m ²	15,00
6		251	Rozebranie krawężników kamiennych (do późniejszego wykorzystania)	mb	63,00
*	D.01.03.07	*	Regulacja urządzeń podziemnych	*	*
7		053	Regulacja zaworów wodociągowych	szt.	1,00
*	D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE	*	*
*	D.02.01.01	*	Wykonanie wykopów	*	*
8		011	Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV (z odwozem)	m ³	4,50
*	D.02.03.01	*	Wykonanie nasypów	*	*
9		011	Wykonanie nasypów z gruntu kat. I-II (z dowozem)	m ³	4,00
CPV 45200000-9					
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE					
*	D.04.00.00	*	PODBUDOWY	*	*
*	D.04.01.01	*	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża (koryto pod konstrukcję chodnika i zjazdów)	*	*
10		031	Wykonanie koryta gr. 13 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m ²	191,00
*	D.04.04.02	*	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	*	*
11		031	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm, pod zjazdami	m ²	39,00
*	D.04.05.01	*	Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem	*	*
12		031	Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,50 Mpa, gr. 10 cm pod zjazdami i chodnikiem	m ²	191,00
*	D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE	*	*
*	D.05.03.23a	*	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej	*	*
13		031	Wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej typ CEGŁA 10x20 (kolor czerwony) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m ²	39,00
14		041	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej typ CEGŁA 10x20 (kolor szary) gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm (kostka betonowa przekazana przez inwestora)	m ²	132,00
15		041	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej typ CEGŁA 10x20 (kolor czerwony) gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm - opaska chodnika szer. 20 cm	m ²	20,00
16		041	Regulacja wysokościowa ist. Nawierzchni brukowcowej na szerokości 50 cm od krawędzi projektowanego krawężnika kamiennego z uzupełnieniem spoin mieszanką cementowo piaskową	m ²	60,50

*	D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
*	<u>D.06.01.01</u>	*	<u>Humusowanie z obsianiem</u>	*	*
17		031	Humusowanie terenów zielonych gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą (humus z dowozu)	m ²	65,00
*	D. 08.00.00	*	ELEMENTY ULIC	*	*
*	<u>D 08.01.01a</u>	*	<u>Krawężniki betonowe, palisady</u>	*	*
18		013	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 na ławie z oporem z betonu C12/15 (B15)	mb	20,00
19		101	Ustawienie palisady betonowej o wymiarach 15x12x60 cm w kolorze szarym na ławie betonowej B 15	mb	25,00
*	<u>D 08.01.02</u>	*	<u>Krawężniki kamienne</u>	*	*
20		013	Ustawienie krawężników kamiennych na ławie z oporem z betonu C12/15 (B15) - materiał z rozbiórki	mb	63,00
21		013	Ustawienie krawężników kamiennych na ławie z oporem z betonu C12/15 (B15) - materiał nowy	mb	63,00
*	<u>D 08.03.01</u>	*	<u>Betonowe obrzeża chodnikowe</u>	*	*
22		014	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo piaskowej	mb	83,00