

Przebudowa chodnika na ul. 1-go Maja w Bledzewie

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	KOD	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				nazwa	ilość
CPV 45100000-8					
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ					
*	D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
*	<u>D.01.01.01</u>	*	<u>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</u>	*	*
1		011	Roboty pomiarowe na drogach gminnych	kpl.	1,00
*	<u>D.01.02.04</u>	*	<u>Rozbiórka elementów dróg</u>	*	*
2		153	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 15 cm (z odwozem)	m ²	442,00
*	<u>D.01.03.07</u>	*	<u>Regulacja urządzeń podziemnych</u>	*	*
3		053	Regulacja studni kanalizacyjnych	szt.	1,00
CPV 45200000-9					
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE					
*	D.04.00.00	*	PODBUDOWY	*	*
*	<u>D.04.01.01</u>	*	<u>Profilowanie i zagęszczanie podłoża (w korycie pod konstrukcje nawierzchni)</u>	*	*
4		031	Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m ²	494,00
*	<u>D.04.04.02</u>	*	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	*	*
5		031	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm, pod zjazdami	m ²	141,00
*	<u>D.04.05.01</u>	*	<u>Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem</u>	*	*
6		031	Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,50 Mpa, gr. 10 cm pod zjazdami i chodnikiem	m ²	494,00
*	D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE	*	*
*	<u>D.05.03.23a</u>	*	<u>Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej</u>	*	*
7		031	Wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej typ NOSTALIT (kolor czerwony) gr. 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m ²	32,00
8		031	Wykonanie nawierzchni zjazdów publicznych z kostki betonowej typ NOSTALIT (kolor szary) gr. 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m ²	109,00
9		041	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej typ NOSTALIT (kolor grafitowy) gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm	m ²	353,00
10		041	Regulacja wysokościowa ist. Nawierzchni brukowcowej na szerokości 50 cm od krawędzi projektowanego krawężnika betonowego z uzupełnieniem spoin mieszanką cementowo piaskową	m ²	122,00
*	D. 08.00.00	*	ELEMENTY ULIC	*	*
*	<u>D 08.01.01b</u>	*	<u>Krawężniki betonowe</u>	*	*
11		013	Ustawienie krawężników betonowych zwykłych 15x30 na ławie z oporem z betonu C12/15 (B15)	mb	193,00
12		013	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 na ławie z oporem z betonu C12/15 (B15)	mb	136,00
*	<u>D 08.03.01</u>	*	<u>Betonowe obrzeża chodnikowe</u>	*	*
13		014	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo piaskowej	mb	64,00