

Lat 2

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Budowa placu zabaw w Nowej Wsi		
1		Montaż podstawowych urządzeń zabawowych na placu zabaw		
1.1	Analiza własna	Montaż zestawu rekreacyjnego	Szt.	1
1.2	Analiza własna	Montaż huśtawki	Szt.	2
1.3	Analiza własna	Montaż huśtawki podwójnej	Szt.	1
1.4	Analiza własna	Montaż bujaka	Szt.	2
1.5	Analiza własna	Montaż piaskownicy	Szt.	1
1.6	Analiza własna	Montaż karuzeli	Szt.	1
2		Montaż urządzeń towarzyszących		
2.1	Analiza własna	Montaż ławki parkowej	Szt.	2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do przedmiaru robót

- 1) zestaw rekreacyjny składający się z :
 - a) zjeżdżalnia wykonana z drewna i blachy
 - b) wieża wykonana z belek drewnianych i pokryciem daszku z blachy
 - c) trzy pomosty wiszące wykonane z drewna
 - d) przeplotnia wykonana z drewna
 - e) drabinka skośna wykonana z drewna
 - f) drabinka pozioma wykonana z drewna
- 2) dwie huśtawki (równoważna) wykonane z drewna (w kształcie konika)
- 3) huśtawka podwójna (dwuosobowa) wykonana z drewna, podwieszana na łańcuchu stalowym (z jednym siedzeniem typu konik)
- 4) dwa bujaki wykonane z drewna na sprężynie stalowej (w kształcie motorku, kogucik, konik, tygrysek)
- 5) piaskownica kwadratowa wykonana z drewna (1,6 x 1,6 m)
- 6) karuzela czteroosobowa wykonana z drewna i metalu o średnicy 1,6 m
- 7) dwie ławki parkowe proste