

KOSZTORYS INWESTORSKI - AKTUALIZACJA

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA : Ogrodzenie na słupkach stalowych osadzonych w gruncie, Działka nr 208
INWESTOR : Zensko gm. 66-350 Bledzew
BRANŻA : Gmina Bledzew
SPORZĄDZIŁ : ul. Kościuszki 16
DATA OPRACOWANIA : Inżynierijna
inż. Witold Gemba
19 październik 2011

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Narzuty kosztorysu

Podatek VAT [V] % $R + Kp(R) + Z(R)$, M, $S + Kp(S) + Z(S)$

Narzuty wspólne działów

Koszty pośrednie [Kp] % R, S

Zysk [Z] % $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$

Narzuty indywidualne działów

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

[1244-9] Świetlica wiejska w Zemsku - ogrodzenie Etap II - aktualizacja

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	Roboty rozbiórkowe						
1.2	Budowa nowego ogrodzenia						
1	Ogrodzenie na słupkach stalowych z siatki powlekanej						
	RAZEM netto						
	Podatek VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

KOSZTORYS

[1244-9] Świetlica wiejska w Zemsku - ogrodzenie Etap II - aktualizacja

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
[1244-9] Świetlica wiejska w Zemsku - ogrodzenie Etap II - aktualizacja						
1		Ogrodzenie na słupkach stalowych z siatki powlekanej				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie	m	105.00		
d.1.	0307-04					
1						
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km	m ³	1.49		
d.1.	0108-11					
1						
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładoczymi - za każdy następny 1 km	m ³	1.49		
d.1.	0108-12					
1						
4	CEN 000-00-	Koszty utylizacji i składownia gruzu na wysypisku	m ³	1.49		
d.1.	00-02-00					
1						
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
1.2		Budowa nowego ogrodzenia				
5	KNR 2 1603-	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m osadzonych w gruncie	m	105.00		
d.1.	03					
2						
6	KNR 2-02	Wrota z furtkami wysokości 1.6 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.	1.00		
d.1.	1808-02					
2						
Razem dział: Budowa nowego ogrodzenia						
Razem dział: Ogrodzenie na słupkach stalowych z siatki powlekanej						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

PRZEDMIAR ROBÓT

[1244-9] Świetlica wiejska w Zemsku - ogrodzenie Etap II - aktualizacja

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
[1244-9] Świetlica wiejska w Zemsku - ogrodzenie Etap II - aktualizacja					
1		Ogrodzenie na słupkach stalowych z siatki powlekanej			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie -	m		
d.1.	0307-04	rozebranie			
1		42.00+22.00+41.00	m	105.00	
				RAZEM	105.00
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na od-	m ³		
d.1.	0108-11	ległość do 1 km			
1		0.15*0.15*2.20*30	m ³	1.49	
				RAZEM	1.49
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za	m ³		
d.1.	0108-12	każdy następny 1 km			
1		1.49	m ³	1.49	
				RAZEM	1.49
4	CEN 000-00-	Koszty utylizacji i składowania gruzu na wysypisku	m ³		
d.1.	00-02-00				
1		1.49	m ³	1.49	
				RAZEM	1.49
1.2		Budowa nowego ogrodzenia			
5	KNNR 2	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4	m		
d.1.	1603-03	m obsadzonych w gruncie			
2		105	m	105.00	
				RAZEM	105.00
6	KNR 2-02	Wrota z furtkami wysokości 1.6 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w	kpl.		
d.1.	1808-02	ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy			
2		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00