

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Nowa Wieś - droga gminna

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM	J. el.	I.J. el	war t j. el
1	Droga ulepszona									
2	Studzienka odprowadzająca wody opadowe									
	RAZEM netto									
	Podatek VAT									
	Razem brutto									

Słownie:

KOSZTORYS INWESTORSKI

Nowa Wieś - droga gminna

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Nowa Wieś - droga gminna						
1		Droga ulepszona				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- nych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.24		
d.1	0119-03					
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	711.00		
d.1	0101-01					
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	711.00		
d.1	0103-04					
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	711.00		
d.1	0114-05					
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	711.00		
d.1	0114-07					
6	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - na pobo- czach	m ³	142.20		
d.1	0235-01					
Razem dział: Droga ulepszona						
2		Studzienka odprowadzająca wody opadowe				
7	kalkulacja	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych śr. 800 mm w gotowym wykopie z kratą żeliwną ściekową w po- krywie i włączeniem do istniejącej kd300	kpl	1.00		
d.2	własna					
Razem dział: Studzienka odprowadzająca wody opadowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Nowa Wieś - droga gminna

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Nowa Wieś - droga gminna					
1		Droga ulepszona			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi	km		
d.1	0119-03	w terenie równinnym	km	0.24	
		0.237			
				RAZEM	0.24
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-	m ²		
d.1	0101-01	ników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	711.00	
		237.00*3.00			
				RAZEM	711.00
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy	m ²		
d.1	0103-04	konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	711.00	
		711.00			
				RAZEM	711.00
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po	m ²		
d.1	0114-05	zagęszczeniu 15 cm	m ²	711.00	
		711.00			
				RAZEM	711.00
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po	m ²		
d.1	0114-07	zagęszczeniu 8 cm	m ²	711.00	
		711.00			
				RAZEM	711.00
6	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - na poboczach	m ³		
d.1	0235-01		m ³	142.20	
		711.00*0.20			
				RAZEM	142.20
2		Studzienka odprowadzająca wody opadowe			
7	kalkulacja	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych śr. 800 mm w gotowym	kpl		
d.2	własna	wykopie z kratą żeliwną ściekową w pokrywie	kpl	1.00	
		i włączeniem do istniejącej kd300			
		1.00			
				RAZEM	1.00