

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 d.1 0508-02	Roboty rozbiórkowe Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie $19.0*9.1*2+5.8*8.7*0.5*3+(4.0+5.9)*0.5*3.4*2*2-5.9*3.06*0.5*2$	m ²		
			m ²	470.756	
2	KNR 4-01 d.1 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie 16 cm 470.756	m ²	RAZEM	470.756
			m ²	470.756	
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $17.43*0.35$	m ²	RAZEM	470.756
			m ²	6.101	
2		Remont konstrukcji dachowej		RAZEM	6.101
4	TZKNBK V - d.2 031	Wymiana podwalin i murlat $3.5*3+4.5*2$	m		
			m	19.500	
5	TZKNBK V - d.2 032	Wymiana końca krokwi 8	szt.	RAZEM	19.500
			szt.	8.000	
6	TZKNBK V - d.2 109	Prostowanie więźby poprzez podniesienie i ustawienie więźby na wysokości określonej projektem. Wys. podniesienia do 10 cm $470.756*0.25$	m ²	RAZEM	8.000
			m ²	117.689	
7	TZKNBK V - d.2 033	Wymiana krokwi lub jętki $8.8*2$	m	RAZEM	117.689
			m	17.600	
3		Pokrycie dachu oraz prace towarzyszące		RAZEM	17.600
8	KNR-W 4-01 d.3 0537-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy z cynku $55.9*0.35+10.17*0.35*4+13.56*0.35$	m ²		
			m ²	38.549	
9	KNR-W 4-01 d.3 0629-08	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania z przerwa- mi 470.753	m ²	RAZEM	38.549
			m ²	470.753	
10	KNR 0-15II d.3 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 470.753	m ²	RAZEM	470.753
			m ²	470.753	
11	KNR 0-15II d.3 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt 470.753	m ²	RAZEM	470.753
			m ²	470.753	
12	KNR-W 2-02 d.3 0513-05	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w łuskę 470.74	m ²	RAZEM	470.753
			m ²	470.740	
13	KNR-W 2-02 d.3 0520-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku $7.0+4.3+4.3+5.5+5.5+4.3+4.3+7.0+13.7$	m	RAZEM	470.740
			m	55.900	
14	KNR-W 2-02 d.3 0520-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku 6	szt.	RAZEM	55.900
			szt.	6.000	
15	KNR-W 2-02 d.3 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku $8.7*6+5.95*4$	m	RAZEM	6.000
			m	76.000	
16	KNR 0-15II d.3 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 2.4	m	RAZEM	76.000
			m	2.400	
17	KNR 0-15II d.3 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 1	szt	RAZEM	2.400
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000