

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm./

I. Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie , Ul. Kościuszki 35, 66- 350 Bledzew
NIP: 596-13-56-137

tel. 95 7436620 lub 622, fax 95 7436611

Adres do korespondencji: **Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie , Ul. Kościuszki 16, 66- 350 Bledzew**

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zdania pn

„Przebudowa układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew”współfinansowanego w ramach Działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zbiornik retencyjny ścieków surowych

Dostawa i montaż mieszadła szybkoobrotowego typu Flygt - kpl. 1
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III – 2,56 m³
Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III – 2,560 m³
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m – 8,0 m
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie – 8,0 m
Szafka sterownicza mieszadła wraz z podłączeniem energetycznym – kpl. 1
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - zasilanie wewnątrz budynku dla mieszadła – 15,0 m

Przepompownia ścieków

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek – 36,0 m²
Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m³ w gr. kat. III-IV - wykop szerokoprzestrzenny – 126,0 m³
Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką – 504,0 m³
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm – 1,8 m³
Zасыpanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV – 120,0 m³

Igłofiltry o śr. do 32 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok. do 4 m – 36,0 szt.

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające – 24 godz.

Zbiornik przepompowni ścieków – kpl.1

Montaż przepompowni ścieków – kpl.1

Montaż sita na dopływie do przepompowni ścieków wraz z podajnikiem skratek na zewnątrz w wykonaniu jako wersja zimowa – kpl.1

Montaż zastawki fi 300 odcinającej na wlocie do pompowni ścieków – kpl.1

Montaż obiektów kontenerowych - kontener na skratki 120L – kpl.1

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III – 2,24 m³

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III – 2,24 m³

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m – 7,0 m

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY 5x2,5 – 7,0 m

Szafka sterownicza pompowni ścieków wraz z podłączeniem energetycznym – kpl.1

Szafka sterownicza sita wraz z podłączeniem energetycznym – kpl.1

Monitoring przepompowni ścieków wraz z wizualizacją pracy – kpl.1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - zasilanie wewnątrz budynku dla mieszkadła – 15,0 m

Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników – 16,0 m²

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m², warstwa gr.30 cm – 16,0 m²

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm – 16,0 m²

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 20,0 m

Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych wciągnikiem szczękowym (do 2 belek ustojowych) – szt.1

Demontaż istniejących urządzeń odwadniania osadu – szt.1

Układ technologiczny odwadniania osadów

Dostawa i montaż prasy ścieków typu Monobelt – kpl.1

Dostawa i montaż śrubowej pompy osadu typu PD-MH060-B2 – kpl.1

Dostawa i montaż zespołu przygotowania polielektrolitu CMP10-XL – kpl.1

Dostawa i montaż sprężarki powietrza typu LFX 2,0 – kpl.1

Dostawa i montaż urządzenia do higienizacji osadów typu MHIG-03S – kpl.1

Dostawa i montaż podajnika ślimakowego typu PS 160 – kpl.1

Demontaż oraz ponowny montaż urządzenia do przygotowania PIX - u – kpl.1

Montaż zasilanie elektrycznego urządzeń technologicznych – kpl.1

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja PEX fi 16 - rurociąg powietrza sprężonego – 9,5 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja PVC z wężyka giętkiego fi 12 - rurociąg polielektrolitu – 5,0 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych – instalacja z PP fi 32 - rurociąg wody do płukania prasy – 3,8 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych – rurociąg PP fi 16 - rurociąg wody do przygotowania polielektrolitu – 7,0 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach

zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja PVC z wężyka giętkiego fi 12 - rurociąg PIX – 6,0 m
 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja PP - rurociąg do napełniania PIX – 4,5 m
 Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 50 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - montaż rurociągu osadu – 14,5 m
 Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm - szt. 6
 Zawory czepalne o śr. nominalnej 25 mm – szt.1
 Zawory czepalne o śr. nominalnej 32 mm szt. – szt.1
 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych - odpływ odcieku z prasy osadu – 3,0 m
 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych – próba zasadnicza (pulsacyjna) – prób 4
 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie – 70,0 m²
 Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej – 1,92 m³
 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m² z zaprawy cem. - wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo - cem., zagrun. siatkach – 2,0 m²
 Przebicie w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - otwór dla podajnika ślimakowego – 0,1 m³
 Montaż okien zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni do 1,0 m² - montaż nowego okna w miejsce wymontowanego dla potrzeb montażu podajnika ślimakowego – 0,54 m²

Wiata składowa na osad

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek – 150,0 m²
 Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km , - usunięcie gruntu nienośnego – 225,0 m³
 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II, Krotność = 5 – 225,0 m³
 Dowóz gruntu nośnego dla celów montażowych wiaty – 150,0 m²
 Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm – 150,0 m²
 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm – 150,0 m²
 Stopy fundamentowe, o obj. do 1.5m³ – szt.8
 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – 0,034 t
 Ściany oporowe – szt.46
 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa – 156,980 m²
 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament. mury z wyrównaniem zaprawą – 156,98 m²
 Płyty fundamentowe żelbetowe - posadzka wraz z rowkami odwadniającymi – 41,04 m³
 Hale typu lekkiego - słupy HE – 2,72 t
 Hale typu lekkiego - dźwigar A420/IPE300 – 1,808 t
 Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników – 0,3 t
 Hale typu lekkiego – krzyżulec – 0,06,t
 Elementy konstrukcji stalowej - masa elementów do 1.0 t - Konstrukcja stalowa wiaty – kpl.1
 Pokrycie dachów blachodachówką powlekana w postaci paneli samonośnych – 133,5 m²
 Blacha elewacyjna T20 -25.2 m²
 Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej – 12,5 m²

po zagęszcz. – 22,0 m²

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 90% kostki z odzysku – 22,0 m²

Rurociąg tłoczny

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek – 20,0 m²

Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m³ w gr. kat. III – 13,0 m³

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm – 3,5 m³

Zasypanie wykopów fund. podłużnych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV – 45,5 m³

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV – 36,0 m²

Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. 90 mm – 24,0 m

Ocieplenie kanału tłoczego w części nadziemnej – 6,0 m

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm – kpl. 2

Przełożenie istniejącego kanału sanitarnego Sist - S1

Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m³ w gr. kat. III – 11,0 m³

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm – 0,55 m³

Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV – 11,0 m³

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm – 5,5 m

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV – 24,0 m²

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni murowana - komora S1 zabudowana na istniejącym rurociągu – kpl. 1

Igłofiltry o śr. do 32 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok. do 4 m – szt. 10

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające – 8,0 godz.

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki typu polbruk na podsypce piaskowej – 8,0 m²

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm – 8,0 m²

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm – 8,0 m²

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. – 8,0 m²

Podsypka cem. - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. – 8,0 m²

Podsypka cem. - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. krotność = 2 – 8,0 m²

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 90% kostki z odzysku – 8,0 m²

Prace ogólne

Rozruch technologiczny dostarczonych urządzeń wraz z pierwszym napełnieniem urządzeń wapnem, PIX - em, polielektrolitem – kpl. 1

Prace budowlane:

Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju – uzupełnienie braków - 2m²

Czyszczenie istniejącej glazury - 26m²

Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi zewnętrznych - oczyszczenie + malowanie - 2kpl

Prace ogólne - pomiar geodezyjny

Pomiar geodezyjny – 1kpl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają :

a) Projekt Budowlany ,

b) Przedmiar robot – załącznik nr 5 ,

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Powyższe dokumenty są do wglądu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bledzewie, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew (piętro)

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują odpowiednim personelem :

1) inspektor nadzoru budowlanego posiadający uprawnienia budowlane konstrukcyjno – budowlane w pełnym zakresie,

2) inspektor nadzoru budowlanego robót elektrycznych posiadającego uprawnienia do nadzoru robót elektrycznych ,

3) inspektor nadzoru budowlanego robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane w pełnym zakresie.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. Załączonego wzoru formularza ofertowego,

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert (**załącznik Wykonawcy**),

3. oświadczenie – załącznik numer 1

4. wykaz nadzorowanych robót związanych z przebudową układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków na kwotę nie mniejszą niż 800.000,00 zł w ciągu ostatnich 5 lat (branża ogólnobudowlana, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne).

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Ireneusz Jęchorek
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 8.30 do godz. 15.00

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce i termin składania ofert: **Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, pokój nr 8 (piętro) do dnia 14 stycznia 2015r. do godz. 9.00** w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Komunalna oczyszczalnia ścieków w Bledzewie” ” NIE OTWIERAĆ PRZED: **w terminie do dnia 14 stycznia 2015r. godz. 9.15**
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: **Urząd Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, pokój nr 13 (piętro) w dniu 14 stycznia 2015r. o godz. 9.15**

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Formularz ofertowo-cenowy
2. Oświadczenie, zał.nr 1
3. Projekt umowy, zał nr 2

ZATWIERDZIŁ:

(podpis i pieczęć
osoby zatwierdzającej postępowanie)

Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Ireneusz Jęchorek