

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.bledzew.pl

Bledzew: Przebudowa układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew

Numer ogłoszenia: 12657 - 2015; data zamieszczenia: 29.01.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 66-350 Bledzew, woj. lubuskie, tel. 95 743 66 20; 743 66 22, faks 95 743 66 10.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bledzew.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie oczyszczalni ścieków w Bledzewie, gmina Bledzew. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zbiornik retencyjny ścieków surowych Dostawa i montaż mieszadła szybkoobrotowego typu Flygt - kpl. 1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 2,56 m3 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - 2,560 m3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - 8,0 m Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - 8,0 m Szafka sterownicza mieszadła wraz z podłączeniem energetycznym - kpl. 1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - zasilanie wewnątrz budynku dla mieszadła - 15,0 m Przepompownia ścieków Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - 36,0 m² Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. żyłki 0.25 - 0.60 m³ w gr. kat. III-IV - wykop szerokoprzestrzenny - 126,0 m³ Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką - 504,0 m³ Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - 1,8 m³ Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV - 120,0 m³ Igłofiltr y o śr. do 32 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok. do 4 m - 36,0 szt. Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające - 24 godz. Zbiornik przepompowni ścieków - kpl.1 Montaż przepompowni ścieków - kpl.1 Montaż sita na dopływie do przepompowni ścieków wraz z podajnikiem skratek na zewnątrz w wykonaniu jako wersja zimowa - kpl.1 Montaż zastawki fi 300 odcinającej na wlocie do pompowni ścieków - kpl.1 Montaż obiektów kontenerowych - kontener na skratki120L - kpl.1 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 2,24 m³ Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - 2,24 m³ Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - 7,0 m Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY 5x2,5 - 7,0 m Szafka sterownicza pompowni ścieków wraz z podłączeniem energetycznym - kpl.1 Szafka sterownicza sita wraz z podłączeniem energetycznym - kpl.1 Monitoring przepompowni ścieków wraz z wizualizacją pracy - kpl.1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - zasilanie wewnątrz budynku dla mieszadła - 15,0 m Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników - 16,0 m² Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m², warstwa gr.30 cm - 16,0 m² Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm - 16,0 m² Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 20,0 m Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych wciągnikiem szczękowym (do 2 belek ustojowych) - szt.1 Demontaż istniejących urządzeń odwadniania osadu - szt.1 Układ technologiczny odwadniania osadów Dostawa i montaż prasy ścieków typu Monobelt - kpl.1 Dostawa i montaż śrubowej pompy osadu typu PD-MH060-B2 - kpl.1 Dostawa i montaż zespołu przygotowania polielektrolitu CMP10-XL - kpl.1 Dostawa i montaż sprężarki powietrza typu LFX 2,0 - kpl.1 Dostawa i montaż urządzenia do higienizacji osadów typu MHIG-03S - kpl.1 Dostawa i montaż podajnika ślimakowego typu PS 160 - kpl.1 Demontaż oraz ponowny montaż urządzenia do przygotowania PIX - u - kpl.1 Montaż zasilania elektrycznego urządzeń technologicznych - kpl.1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja PEX fi 16 - rurociąg powietrza sprężonego - 9,5 m Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja PVC z wężyka giętkiego fi 12 - rurociąg polielektrolitu - 5,0 m Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja z PP fi 32 -

rurociąg wody do płukania prasy - 3,8 m Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociąg PP fi 16 - rurociąg wody do przygotowania polielektrolitu - 7,0 m Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja PVC z wężyka giętkiego fi 12 - rurociąg PIX - 6,0 m Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- instalacja PP - rurociąg do napełniania PIX - 4,5 m Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 50 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - montaż rurociągu osadu - 14,5 m Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm - szt. 6 Zawory czepalne o śr. nominalnej 25 mm - szt. 1 Zawory czepalne o śr. nominalnej 32 mm szt. - szt. 1 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych - odpływ odcieku z prasy osadu - 3,0 m Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) - prób 4 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie - 70,0 m2 Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - 1,92 m3 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2 z zaprawy cem. - wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo - cem., zagrun. siatkach - 2,0 m2 Przebicie w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - otwór dla podajnika ślimakowego - 0,1 m3 Montaż okien zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni do 1,0 m2 - montaż nowego okna w miejsce wymontowanego dla potrzeb montażu podajnika ślimakowego - 0,54 m2 Wiata składowa na osad Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - 150,0 m2 Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km , - usunięcie gruntu nienośnego - 225,0 m3 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II, Krotkość = 5 - 225,0 m3 Dowóz gruntu nośnego dla celów montażowych wiaty - 150,0 m2 Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm - 150,0 m2 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm - 150,0 m2 Stopy fundamentowe, o obj. do 1.5m3 - szt.8 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - 0,034 t Ściany oporowe - szt.46 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa - 156,980 m2 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament. murowanych z wyrównaniem zaprawą - 156,98 m2 Płyty fundamentowe żelbetowe - posadzka wraz z rowkami odwadniającymi - 41,04 m3 Hale typu lekkiego - słupy HE - 2,72 t Hale typu lekkiego - dźwigar A420/IPE300 - 1,808 t Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników - 0,3 t Hale typu lekkiego - krzyżulec - 0,06 t Elementy konstrukcji stalowej - masa elementów do 1.0 t - Konstrukcja stalowa wiaty - kpl.1 Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w postaci paneli samonośnych - 133,5 m2 Blacha elewacyjna T20 -25.2 m2 Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej - 12,5 m2 Plac manewrowy Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm - 108,0 m2 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 108,0 m2 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III-IV - 108,0 m2 Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - 108,0 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm - 108,0 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm - 108m2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm - 108,0 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszczeniu - 108,0 m2 Podsypka cem. - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszczeniu - 108,0 m2 Podsypka cem. - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszczeniu - 108,0 m2 Ława pod krawężniki betonowa zwykła - 2,0 m3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. III-IV - 23,0 m Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej - 23,0 m Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 108,0 m2 Kanalizacja dla potrzeb wiaty Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - 70,0 m2 Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III - 45,5 m3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - 3,5 m3 Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV - 45,5 m3 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV - 105,0 m2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - 35,0 m Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - szt.4 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 150 mm - 24,0 m Wykonanie przykrycia rowków odwadniających kratami stalowymi - 24,0 m Igłofiltry o śr. do 32 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok. do 4 m - szt. 20 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające - godz.16,0 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki typu polbruk na podsypce piaskowej - 22,0 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm - 22,0 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm - 22,0 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. - 22,0 m2 Podsypka cem. - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. - 22,0 m2 Podsypka cem. - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. - 22,0 m2 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 90% kostki z odzysku - 22,0 m2 Rurociąg tłoczny Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - 20,0 m2 Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III - 13,0 m3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - 3,5 m3 Zasypanie wykopów fund. podłużnych, ,rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV - 45,5 m3 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV - 36,0 m2 Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur

polietylenowych (PE, PEHD) o śr. 90 mm - 24,0 m Ocieplenie kanału tłocznego w części nadziemnej - 6,0 m Zasowy żeliwne klinowe owalne kółnikowe z obudową o śr. 80 mm - kpl. 2 Przełożenie istniejącego kanału sanitarnego Sist - S1 Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m³ w gr. kat. III - 11,0 m³ Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - 0,55 m³ Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV - 11,0 m³ Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - 5,5 m Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3,0 m; grunt kat. I-IV - 24,0 m² Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni murowana - komora S1 zabudowana na istniejącym rurociągu - kpl.1 Igłofiltr o śr. do 32 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok. do 4 m - szt.10 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające - 8,0 godz. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki typu polbruk na podsypce piaskowej - 8,0 m² Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm - 8,0 m² Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm - 8,0 m² Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. - 8,0 m² Podsypka cem. - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. - 8,0 m² Podsypka cem. - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. krotność = 2 - 8,0 m² Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 90% kostki z odzysku - 8,0 m² Prace ogólne Rozruch technologiczny dostarczonych urządzeń wraz z pierwszym napełnieniem urządzeń wapnem, PIX - em, polielektrolitem - kpl.1 Prace budowlane: Remont posadzek z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju - uzupełnienie braków - 2m² Czyszczenie istniejącej glazury - 26m² Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi zewnętrznych - oczyszczenie + malowanie - 2kpl Prace ogólne - pomiar geodezyjny Pomiar geodezyjny - 1kpl.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.11.12.00-0, 45.26.20.00-1, 45.42.10.00-4, 45.26.10.00-4, 45.40.00.00-1, 45.23.30.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20.000,00zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia(TAK)/nie spełnia(NIE). w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego, podanych w SIWZ i dołączonych do oferty

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia wskazany w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 ppkt 2) jeżeli wykaże, że w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty związane z wykonaniem prac sanitarnych w zakresie technologii oczyszczalni ścieków oraz budową konstrukcji stalowej wiaty, co najmniej 2 roboty (branża ogólnobudowlana) na kwotę co najmniej 800.000,00 zł brutto. Zamawiający dokona oceny wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia (TAK)/ nie spełnia (NIE)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wskazany w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 ppkt 3) jeżeli wykaże, że będzie dysponował następującym personelem: a) Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sanitarnym, bez ograniczeń, wymagane doświadczenie przy realizacji budowy, przebudowy dwóch oczyszczalni ścieków . b) Kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia konstrukcyjno - budowlane w pełnym zakresie, c) Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia do nadzorowania robót elektrycznych, Zamawiający dokona oceny wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia (TAK)/ nie spełnia (NIE)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej wskazany w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 ppkt 4) jeżeli: a) wykaże, że jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 800.000,00zł. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, spełnienie tego warunku będzie oceniane łącznie, tj. wystarczające jest spełnienie warunku przez jednego z wykonawców lub przez wszystkich łącznie, b) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 800.000,00zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800.000,00zł. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, spełnienie tego warunku będzie oceniane łącznie, tj. wystarczające jest spełnienie warunku przez jednego z wykonawców lub przez wszystkich łącznie. Zamawiający dokona oceny wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia (TAK)/nie spełnia (NIE)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ, potwierdzenie wpłaty wadium, wypełniony załącznik nr 6 - spis treści, kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru robót - załącznik nr 5 do SIWZ, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 - załącznik nr 2a, paraflowane warunki umowy - załącznik nr 7

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 90
- 2 - Okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Nie przewiduje się istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, której dokonano wyboru Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bledzew.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew pokój nr 8 na stronie www.bip.bledzew.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, pokój nr 8 (piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane w ramach Działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności, objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie