

Ogłoszenie nr 500006452-N-2017 z dnia 01-08-2017 r.

Urząd Gminy Bledzew: Przebudowa drogi osiedlowej wraz z parkingiem i placem gospodarczym Osiedle Piaskowe w Bledzewie – etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 551420-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Bledzew, Krajowy numer identyfikacyjny 53393700000, ul. ul. Kościuszki 16, 66350 Bledzew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 095 743 66 10, e-mail poczta@bledzew.pl, faks 095 743 66 11.

Adres strony internetowej (url): www.bip.bledzew.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi osiedlowej wraz z parkingiem i placem gospodarczym Osiedle Piaskowe w Bledzewie – etap I

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RG.GR.271.17.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi osiedlowej wraz z parkingiem i placem gospodarczym Osiedle Piaskowe w Bledzewie – etap I dot. przebudowy drogi osiedlowej i placu gospodarczego Osiedle Piaskowe. W zakres robót wchodzi: Działka nr 910/49: -

odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równym 0,036 km, - rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych grub. ok. 12 cm wraz z wywozem = 137 m², - rozbiórka istniejącego krawężnika 15x30 cm na ławie betonu wraz z wywozem = 88 m, - wywóz gruzu z terenu budowy 48 m³, - wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat.I-IV z wywozem gruntów = 22 m³, - wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.; I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu=22 m³, - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. I -VI = 150 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm = 145 m², - wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej koloru szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 3 m (bez zakupu kostki betonowej) 230 m², - umocnienie powierzchni skarp nasypów i wykopów, poboczy warstwą humusu grubości 20 cm wraz z obsianiem trawą = 36 m², - wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania na czas prowadzenia robót = ryczałt 1, - ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej B-15 z oporem (bez zakupu krawężników betonowych) = 65 m, - ustawienie krawężników betonowych (opornik drogowy) o wymiarach 12x25x100 cm na ławie betonowej B-15 (zakończenie zjazdów nieposiadających naturalnego oparcia (bez zakupu oporników drogowych) = 23 m, - zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej rurami osłonowymi dwudzielnymi = 17 mb, - regulacja wysokościowa istniejących studni, I zasuw, zaworów itp. = 3 szt. - transport krawężników 65 m, kostki polbrukowej 230 m², oporników drogowych 23 m wraz załadunkiem i rozładunkiem na plac budowy z miejsca składowania, Działka nr 910/45: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równym 0,071 km, - mechaniczne usunięcie warstwy humusu grubości 20 cm wraz z wywozem nadmiaru na odkład = 30 m², -rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych grub. ok. 12 cm wraz z wywozem= 647 m², -rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej wraz z wywozem = 15 m², - rozbiórka istniejącego krawężnika 15x30 na ławie betonowej wraz z wywozem = 137 m, -wywóz gruzu z terenu budowy 52 m³, -wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat.I-IV z wywozem gruntów = 40 m³, -wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.; I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu=40 m³, -profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. I -VI = 642 m², -wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego o wsp. filtracji $k > 8$ m/dobę stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm (plac manewrowy) = 400 m², -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm = 247 m², -wykonanie podbudowy z tłucznia stabilizowanego mechanicznie grubości 22 cm (plac manewrowy) = 400 m², -wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem klasy C5/6(chudy beton) grubości po zagęszczeniu 1-7 cm (próg zwalniający) = 4,5 m² -wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych, ażurowych grubości 10 cm z wypełnieniem żwirem (plac manewrowy) bez zakupu płyt drogowych żelbetowych = 400 m², -wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej koloru szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 3 m = 162 m², -umocnienie powierzchni skarp nasypów i wykopów, poboczy warstwą humusu grubości 20 cm wraz z obsianiem trawą = 127 m², -wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania na czas prowadzenia robót = ryczałt 1, -ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej B-15 z oporem = 236 m, -ustawienie krawężników betonowych (opornik drogowy) o wymiarach 12x25x100 cm na ławie betonowej B-15 (zakończenie zjazdów nieposiadających naturalnego oparcia (bez zakupu oporników drogowych) = 5 m, -zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej rurami osłonowymi dwudzielnymi = 11 mb, - oczyszczenie istniejącej studni wpadowej wraz z wywozem usuniętego materiału - szt. 1.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami. W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnych ofert.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Leszek Ziemiński