

Bledzew, dnia 2017.09.22

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

RG.GR.271.25.2017

Zmienia się treść zapytania ofertowego RG.GR.271.25.2017 z dnia 20 września br. w taki sposób, że pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„Usługa polegająca na wykonaniu robót budowlanych w zakresie robót instalacyjnych, a w szczególności jn.:

- demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm – 2,200 m,
- montaż rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 76,1 mm łączonych na kołnierze, na ciśnienie nominalne 1,6 MPa – stal nierdzewna – 2,200 m,
- montaż kształtek stalowych o średnicy zewnętrznej do 65 mm łączonych na kołnierze, na ciśnienie nominalne 1,6 MPa – 2,0 szt.
- montaż kształtek stalowych o średnicy zewnętrznej do 48 mm łączonych na kołnierze, na ciśnienie nominalne 1,6 MPa – 6,0 szt.
- montaż przepustnic kołnierzowych o średnicy nominalnej 65 mm na ciśnienie nominalne 1,0-1,6 MPa – 1,0 szt.
- materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa, średnica nominalna 65 mm, śruby M12x80 – 4,000 styk.
- zawory przelewowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 40 mm – 6,000 szt.
- dodatki na podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 40 mm – 6,000 szt.
- lampa UV o śr. nominalnej 40x40 mm - 3,000 szt.
- montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg – 3,000 szt.
- montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ochronnik przepięciowy 1-biegunowy – 1,000 szt.
- montaż łączników warstwowych na prąd znamionowy do 10A - 3,000 szt.
- mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg. Montaż styczników i przekaźników – 3,000 szt.
- przewody do zasilania lamp UV – 45,000 m,
- montaż do got. podł. gniazd wtyczkowych natynkowych 2 – bieg. przykręcanych 230V, 16A/2,5 mm² z podłączeniem – 3,000 szt.
- montaż na got. łączników bryzgoszcz. Z tworzywa szt. jednobiegun., przycisków mocow. przez przykręc. Z podłączeniem – 3,000 szt.
- łączenie przewodów uziem. przez spawanie – 3,000 szt.”

Z up. Wójta Gminy
Wojciech Andrzejewski
Sekretarz Gminy