

BLEDZEW

Przydomowe Oczyszczalnię Ścieków

(42) Zemsko 20 nr dz.148

POŚ drenażowa 6RLM bez przepompowni 4x15m wkopane

Identyfikator kosztorysu: BLEDZEW - (42) ZEMSKO 20 POŚ
DRENAŻOWA 6 RLM BEZ PRZEPOMPOWNI

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Zemsko 20 POŚ drenażowa 6 RLM bez przepompowni-drenaż 4x15m wkopany		
1.1	Roboty ziemne		
1	KNNR 1 210-1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu I-III 24*0,9*0,6+2,0*4,0*1,6+12*0,9*0,7+(4*15,5+3*1,5)*0,5*1,2	m3	73,22
2	KNNR 1 214-4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat.gruntu I-II 73,22-2,88-5,16-1,6-5,0-3,33-12,67-23,28-(24*3,14*0,08*0,08+12*3,14*0,055*0,055)	m3	18,70
3	KNNR 1 504-1 Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów grunt kat.I-II 24*3,14*0,08*0,08+12*3,14*0,055*0,055+1,6+3,0+3,33+12,67	m3	21,20
4	KNNR 11 501-5 Podsypka gr.20cm pod rurociagi (24+12)*0,4*0,2	m3	2,88
5	KNNR 11 501-5 Obsypka rurociągów 30cm ponad rurę (24+12)*0,4*0,4-(24*3,14*0,08*0,08+12*3,14*0,055*0,055)	m3	5,16
6	KNNR 4 1411-3 Podsypka piaskowa gr.20cm pod osadnik (3+1)*(1+1)*0,2	m3	1,60
7	KNNR 6 1303-4 Obsypanie osadnika gruntem stabilizowanym cementem 2,0*4,0*1,0-1,0*3,0*1,0	m3	5,00
1.2	Roboty montażowe		
8	KNNR 4 1308-2 Rurociagi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm	m	24,00
9	KNNR 4 1417-2 Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową	szt	1,00
10	KNNR 4 1308-1 Rurociagi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm	m	12,00
11	KNNR 4 1322-1 Kształtki z PVC kanalizacyjne łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm	szt	8,00
12	KNNR 4 512-5 Dostawa i montaż osadnika o pojemności V=3m3	kpl	1,00
13	KNNR 4 1417-2 Studzienka rozdzielcza z tworzywa sztucznego o średnicy 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową	szt	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14	KNNR 4 213-5 Kominki wentylacyjne zakończone wywiewką PVC 110mm	szt	4,00
15	KNNR 11 705-3 Warstwa filtracyjna gr.10cm z piasku średniego od 0,25-2mm pod drenaż (4*15,5+3*1,5)*0,5*0,1	m3	3,33
		3,33	
16	KNNR 11 705-3 Warstwa filtracyjna gr.40cm ze żwiru płukanego o śr.16-32mm pod drenaż (4*15,5+3*1,5)*(0,5*0,4-3,14*0,055*0,055)	m3	12,67
		12,67	
17	KNNR 11 703-3 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 100mm 4*15+3*1,5	m	64,50
		64,50	
18	KNNR 11 702-1 Uszczelnienie geowłókniną (4*15+3*1,5)*0,5	m2	32,25
		32,25	
19	KNNR 1 214-4 Warstwa przykrywająca drenaż z gruntu rodzimego (4*15,5+3*1,5)*0,5*0,7	m3	23,28
		23,28	
20	KNNR 4 213-5 Odpowietrzenie instalacji	szt	1,00

----- Koniec wydruku -----