

Bledzew, dnia 2018.02.06

URZĄD GMINY BLEDZEW
ul. Kościuszki 16
tel./fax 95 7436610, 7436871
66-350 Bledzew

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Numer postępowania: RG.GR.271.3.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie art. 39 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.; dalej „ZamPublU”) pn. „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Goruńsko-Chycina oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bledzew”

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania na które udziela się następujących odpowiedzi:

1. Zgodnie z udostępnioną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obowiązkowe jest przeprowadzenie badań archeologicznych. Prosimy o wyjaśnienie:
 - kto pokrywa koszty prowadzonych badań, nadzoru archeologicznego?
 - czy z uwagi na konieczność prowadzenia badań archeologicznych Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zamówienia?Odp.: Koszty przeprowadzenia badań nadzoru archeologicznego pokryje Gmina Bledzew. Przesłanki dot. zmiany terminu wykonania zamówienia wskazane są w § 10 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6A_wzór umowy_cz. I_WOD.
2. Zamawiający zastrzegł, że należy wykonać sieć na odcinku SUW-PZ162, wykonując wszystkie węzły w których należy zaślepić boczne odejścia. Prosimy o wyjaśnienie czy zapis odnosi się również do nawiertak przyłączy? Uważamy, że opaski z nawiertakami powinny być montowane w momencie wykonywania przyłącza, tym bardziej, że można je wykonywać na czynnej sieci. Nie jest zasadne dokonywania nawierceń i zaślepianie odejścia zaraz za nawiertką. Czy Wykonawca ma przewidzieć w wycenie wykonanie tych węzłów?
Odp.: Zakres robót nie dotyczy wykonywania węzłów.
3. W dokumentacji w jednym z węzłów przewidziano montaż trójnika „Combi” (zintegrowanego z zasuwami DN150). Czy zamawiający dopuszcza wykonanie tego węzła za pomocą standardowego trójnika kołnierзового i trzech zasów?
Odp.: Nie dopuszcza.
4. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie zaworu napowietrzającego- odpowietrzającego innego producenta niż armatury żeliwnej?
Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego zaworu równoważnego jakościowo z materiałami i urządzeniami określonymi w dokumentacji technicznej na zasadach określonych w art. 30 ust. 5 ZamPublU.
5. Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu budowlanego w zakresie połączeń kołnierзовых tj.
 - śruby ze stali nierdzewnej A4 (kwasoodpornej)
 - wszystkie połączenia izolowane taśmą termokurczliwą.

Nie zrozumiałe jest w jakim celu należy zastosować śruby i nakrętki różnej klasy. Podobnie izolacja taśmą termokurczliwą.

Proponujemy wykreślenie wymogu stosowania taśmy termokurczliwej oraz ujednolicenie materiału śrub i nakrętek do stali nierdzewnej A2.

Odp.: Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z projektem budowlanym. Zakres robót nie dotyczy izolowania połączeń taśmą termokurczliwą.

6. Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotem zamówienia są również przyłącza będące na trasie budowanej sieci wodociągowej wraz z przewiertami i studniami wodomierzowymi? Jeżeli tak to prosimy o szczegółowe podanie ilości przyłączy z podaniem miejsca zakończenia przyłączy, ilości przewiertów i węzłów do zrobienia celem prawidłowej wyceny ceny ofertowej ryczałtowej.

Odp.: Nie dotyczy. Roboty budowlane stanowiące zakres przedmiotu zamówienia wskazane są w zmodyfikowanym obmiarze składającym się na dokumentację techniczną będącą załącznikiem nr 7_Cz. I_WOD.

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców.

WOJCIŚ ZIMNY
Leszek Zimny