

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA : Zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 1344F do działki numer 360/8 w Gorurńsku
INWESTOR : Gorurńsko działka 21
WYKONAWCA ROBÓT : Gmina Bledzew
BRANŻA : 66-350 Bledzew ul. Kościuszki 16
SPORZĄDZIŁ :
DATA OPRACOWANIA : marzec 2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Podatek VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 1344F do działki nr 360/8 w Goruńsku

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Nawierzchnia z kostki brukowej						
2	Przepust i konserwacja rowu						
	RAZEM netto						
	Podatek VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 1344F do działki nr 360/8 w Goruńsku

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 1344F do działki nr 360/8 w Goruńsku						
1	45233200-1	Nawierzchnia z kostki brukowej				
1	Uchwała Rady d.1 Powiatu Mie- dzyrzecz	Zajęcie pasa drogowego	m ²	60.000		
2	KNR 2-01 0121- d.1 02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie zjazdu Krotność = 2	ha	0.006		
3	KNR 2-31 0401- d.1 06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	52.300		
4	KNR 2-31 0402- d.1 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	2.350		
5	KNR 2-31 0402- d.1 05 z.o.2.13. 9902-01	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy beto- nowej na łukach o promieniu do 40 m 26-75 pojazdów na godzinę	m ³	0.785		
6	KNR 2-31 0402- d.1 03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	0.132		
7	KNR 2-31 0403- d.1 03 z.o.2.13. 9902-01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzi- nę	m	36.600		
8	KNR 2-31 0403- d.1 03 z.o.2.13. 9902-01 0403- 07	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzi- nę na łukach o promieniu do 10 m	m	15.700		
9	KNR 2-31 0101- d.1 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	60.000		
10	KNR 2-31 0103- d.1 04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	60.000		
11	KNR 2-31 0114- d.1 01 z.o.2.13. 9902-01 0114- 02	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0/25 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	60.000		
12	KNR 2-31 0511- d.1 03 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4), 26-75 pojaz- dów na godzinę	m ²	60.000		
13	KNR 2-01 0235- d.1 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - na poboczach	m ³	21.150		
14	KNR 2-01 0510- d.1 03	Obsianie poboczy i skarp w ziemi urodzajnej	m ²	47.000		
2	45223810-7	Przepust i konserwacja rowu				
15	KNR 2-01 0215- d.2 04 z.sz. 2.3.11 9905	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- siębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.	m ³	5.400		
16	KNR 2-31 0605- d.2 01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	0.720		
17	KNR 2-31 0605- d.2 06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE śr. 400 mm l=8,00 m	m	8.000		
18	KNR 2-01 0230- d.2 01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	5.400		
19	KNR 6 0602- d.2 04 z.o.2.7. 9902-01	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 40 cm z kamie- nia - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	szt	2.000		
20	KNR-W 10 d.2 2509-01	Ręczne usuwanie namotu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namotu 0,40 m	m	40.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: