

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1343F na działkę nr 517/5 obręb Nowa Wieś oraz remont nawierzchni na

Lp	nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	4	5	6
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
	D.01.01.01	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	*	*
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,050
	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	*	*
2		Mechaniczne usunięcie warstwy humusu grubości 20cm wraz z wywozem nadmiaru na odkład	m2	20
	D.01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I INNYCH	*	*
3		Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych gr. ~12cm wraz z wywozem	m ²	350
4		Rozbiórka istniejącego krawężnika 15x30 na ławie z betonu wraz z wywozem	m	54
5		Wywóz gruzu z terenu budowy	m ³	49
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*
	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW	*	*
7		Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. I-IV z wywozem gruntów	m ³	74
	D.04.00.00	PODBUDOWY	*	*
	D.04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	*	*
9		Profilowanie i zageszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI.	m ²	350
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	*	*
9		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni - warsty niebitumiczne	m ²	25
9		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni - warsty niebitumiczne	m ²	25
	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	*	*
14		Wykonanie podbudowy z tłucznia stabilizowanego mechanicznie grubości 22 cm (plac manewrowy)	m ²	350
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
	D.05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	*	*
17		Warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 4 cm (odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej 1343F)	m2	25
	D.05.03.11	FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO	*	*
17		Frezowanie nawierzchni bitumicznej DP 1343F na szerokości 1,5m wraz z wywozem	m2	25

	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ	*	*
17		Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm	m ²	350
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D.06.01.01	HUMUSOWANIE		
18		Umocnienie powierzchni skarp nasypów i wykopów, poboczy warstwą humusu grubości 20cm wraz z obsianiem trawą	m ²	82
	D.07.00.00	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D.07.01.02	OZNAKOWANIE TYMCZASOWE ROBÓT		
18		Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania na czas prowadzenia robót	ryczałt	1
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*
	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	*	*
19		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej B15 z oporem	m	39
20		Ustawienie krawężników betonowych (opornik drogowy) o wymiarach 12x25x100 cm na ławie betonowej B15	m	102