

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

|            |                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAZWA INWESTYCJI: | Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1343F na działkę nr 517/5 w Nowej Wsi gm. Bledzew |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| NAZWA INWESTORA: | Urząd Gminy Bledzew |
|------------------|---------------------|

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| ADRES INWESTORA: | ul. Kościuski 16, 66-350 Bledzew |
|------------------|----------------------------------|

DATA OPRACOWANIA: 01.06.2017

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                                 | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                               | j.m.  | Poszcz.      | Razem         |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|
| <b>KOSZTORYS:</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                 |       |              |               |
| <b>1</b>          |                                          | <b>Kanalizacja deszczowa</b>                                                                                                                                                                    |       |              |               |
| <b>1.1</b>        |                                          | <b>Roboty ziemne</b>                                                                                                                                                                            |       |              |               |
| 1<br>d.1.1        | KNNR 1<br>0111-01                        | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym                                                                                                              | km    |              |               |
|                   |                                          | 0,01                                                                                                                                                                                            | km    | 0,01         |               |
|                   |                                          |                                                                                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>0,01</b>   |
| 2<br>d.1.1        | KNNR 1<br>0202-03                        | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - wykopy pod kolektory        | m3    |              |               |
|                   |                                          | 2                                                                                                                                                                                               | m3    | 2,00         |               |
|                   |                                          |                                                                                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>2,00</b>   |
| 3<br>d.1.1        | KNNR 1<br>0202-03                        | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - wykopy pod studnie i wpusty | m3    |              |               |
|                   |                                          | 18                                                                                                                                                                                              | m3    | 18,00        |               |
|                   |                                          |                                                                                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>18,00</b>  |
| 4<br>d.1.1        | KNR 2-18<br>0501-03                      | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm                                                                                                                                   | m2    |              |               |
|                   |                                          | 15                                                                                                                                                                                              | m2    | 15,00        |               |
|                   |                                          |                                                                                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>15,00</b>  |
| 5<br>d.1.1        | KNR 201-<br>0320-0200                    | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka studni i wpustów                                                                                     | m3    |              |               |
|                   |                                          | 14                                                                                                                                                                                              | m3    | 14,000       |               |
|                   |                                          |                                                                                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>14,000</b> |
| 6<br>d.1.1        | KNR 2-01<br>0236-01 z.sz.<br>2.5.2. 9907 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98                                                                                          | m3    |              |               |
|                   |                                          | 14                                                                                                                                                                                              | m3    | 14,00        |               |
|                   |                                          |                                                                                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>14,00</b>  |
| 7<br>d.1.1        | KNNR 1<br>0208-02                        | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 10                                 | m3    |              |               |
|                   |                                          | 20                                                                                                                                                                                              | m3    | 20,00        |               |
|                   |                                          |                                                                                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>20,00</b>  |
| <b>1.2</b>        |                                          | <b>Roboty instalacyjne</b>                                                                                                                                                                      |       |              |               |
| 8<br>d.1.2        | KNNR 4<br>1308-01                        | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm                                                                                                                                          | m     |              |               |
|                   |                                          | 1,5                                                                                                                                                                                             | m     | 1,50         |               |
|                   |                                          |                                                                                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>1,50</b>   |
| 9<br>d.1.2        | KNNR 4<br>1413-05                        | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie - studnia chłonna                                                                                                         | stud. |              |               |
|                   |                                          | 1                                                                                                                                                                                               | stud. | 1,00         |               |
|                   |                                          |                                                                                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>   |
| 10<br>d.1.2       | KNR 9-26<br>0101-04                      | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia D400                                                         | m     |              |               |
|                   |                                          | 4                                                                                                                                                                                               | m     | 4,00         |               |
|                   |                                          |                                                                                                                                                                                                 |       | <b>RAZEM</b> | <b>4,00</b>   |