

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 338/2 W M. SOKOŁA DĄBROWA W GM. BLEDZEW

Lp	nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	4	5	6	7	8
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	
	D.01.01.01	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	*	*	*	
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0.467		
	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	*	*	*	
2		Mechaniczne usunięcie warstwy humusu grubości 20cm wraz z wywozem nadmiaru na odkład	m2	1989		
	D.01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I INNYCH	*	*	*	
3		Rozbiórka nawierzchni z kamienia polnego o gr. 0,12 m na całej długości drogi z wywozem na składowisko Wykonawcy	m ²	2309		
4		Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem na składowisko Zamawiającego	m ²	180		
5		Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m ²	26		
6		Rozbiórka istniejącego krawężnika 15x30 na ławie z betonu wraz z wywozem	m	494		
7		Rozbiórka prefabrykowanego ścieku korytkowego (do ponownego wykorzystania)	m	3		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	
	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW	*	*	*	
8		Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. I-IV z wywozem gruntów	m ³	253		
	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW	*	*	*	
9		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu	m ³	74		
	D.04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	
	D.04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	*	*	*	
10		Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI.	m ²	2558		
	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	*	*	*	
11		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm (jezdnia, zjazdy)	m ²	2497		
12		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm (chodnik)	m ²	61		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	
	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ	*	*	*	

13		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm (kolor szary)	m2	1734		
14		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm (kolor czerwony)	m2	575		
15		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm (kolor grafitowy)	m2	188		
16		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm (kolor czerwony)	m2	61		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.01.01	HUMUSOWANIE				
17		Umocnienie powierzchni skarp nasypów i wykopów, poboczy warstwą humusu grubości 20cm wraz z obsianiem trawą	m ²	645		
	D.07.00.00	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D.07.01.02	OZNAKOWANIE TYMCZASOWE ROBÓT				
18		Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania na czas prowadzenia robót	ryczałt	1		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*	*	
	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	*	*	*	
19		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22x100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	929		
	D.08.03.01	OBRIEŻA BETONOWE				
20		Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie piaskowej	m	120		
	D.08.05.01	ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH				
21		Ułożenie prefabrykowanego ścieku drogowego korytkowego 15x60x100 cm na ławie betonowej C12/15 zwykłej	m	91		
	D.08.05.02	ŚCIEKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ				
22		Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej 8x10 cm na ławie betonowej C12/15 zwykłej	m	240		
	D.10.01.01	PIONOWA REGULACJA STUDZIENEK I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH				
23		Regulacja wysokościowa istniejących studni, zasuw, zaworów itp.	szt.	8		

SUMA: netto

VAT 23%

SUMA: brutto