

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 338/2 W M. SOKOŁA DĄBROWA W GM. BLI

Lp	nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	4	5	6
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
	D.01.01.01	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	*	*
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0.467
	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	*	*
2		Mechaniczne usunięcie warstwy humusu grubości 20cm wraz z wywozem nadmiaru na odkład	m2	1989
	D.01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I INNYCH	*	*
3		Rozbiórka nawierzchni z kamienia polnego o gr. 0,12 m na całej długości drogi z wywozem na składowisko Wykonawcy	m ²	2309
4		Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem na składowisko Zamawiającego	m ²	180
5		Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m ²	26
6		Rozbiórka istniejącego krawężnika 15x30 na ławie z betonu wraz z wywozem	m	494
7		Rozbiórka prefabrykowanego ścieku korytkowego (do ponownego wykorzystania)	m	3
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*
	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW	*	*
8		Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. I-IV z wywozem gruntów	m ³	253
	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW	*	*
9		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu	m ³	74
	D.04.00.00	PODBUDOWY	*	*
	D.04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	*	*
10		Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI.	m ²	2558
	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	*	*
11		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm (jezdnia, zjazdy)	m ²	2497
12		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm (chodnik)	m ²	61

	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ	*	*
13		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm (kolor szary)	m2	1734
14		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm (kolor czerwony)	m2	575
15		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm (kolor grafitowy)	m2	188
16		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm (kolor czerwony)	m2	61
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D.06.01.01	HUMUSOWANIE		
17		Umocnienie powierzchni skarp nasypów i wykopów, poboczy warstwą humusu grubości 20cm wraz z obsianiem trawą	m ²	645
	D.07.00.00	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D.07.01.02	OZNAKOWANIE TYMCZASOWE ROBÓT		
18		Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania na czas prowadzenia robót	ryczałt	1
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*
	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	*	*
19		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22x100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	929
	D.08.03.01	OBRIEŻA BETONOWE		
20		Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie piaskowej	m	120
	D.08.05.01	ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH		
21		Ułożenie prefabrykowanego ścieku drogowego korytkowego 15x60x100 cm na ławie betonowej C12/15 zwykłej	m	91
	D.08.05.02	ŚCIEKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ		
22		Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej 8x10 cm na ławie betonowej C12/15 zwykłej	m	240
	D.10.01.01	PIONOWA REGULACJA STUDZIENEK I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH		
23		Regulacja wysokościowa istniejących studni, zasuw, zaworów itp.	szt.	8