
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bledzewie
w zakresie powiększenia otworu pod bramę garażową w ścianie
zewnętrznej.

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 265/1, obręb 0003 Bledzew

INWESTOR: Gmina Bledzew

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 16,

WYKONAWCA: 66-350 Bledzew

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana

mgr inż. Michał Kruczkowski

mgr inż. Michał Kruczkowski
upr. bud. LBS/0009/WBKb/17
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

DATA OPRACOWANIA: 18.11.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bledzewie, w zakresie powiększenia istniejącego otworu dla bramy w ścianie zewnętrznej hali garażowej. Pomieszczenie hali znajduje się w parterze budynku Ochotniczej Straży Pożarnej od strony południowo-zachodniej obiektu. Powiększenie otworu umożliwi użytkownikowi wstawienie nowego wozu bojowego.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej położony jest przy ul. Nowej 3 w miejscowości Bledzew, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.

Inwestycja obejmuje jedynie prace związane z powiększeniem otworu i montażem nowej bramy. Zakres robót nie dotyczy prac zewnętrznych, w związku z czym nie zmienia się w żadnym stopniu istniejącego zagospodarowania terenu.

Przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bledzewie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bledzewie					
1		BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-01 analogia	Wykucie z muru istniejących nadproży	m		
		3,5 * 2	m	7,000	
				RAZEM	7,000
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0,38 * (3,05 * 0,7)	m3	0,811	
				RAZEM	0,811
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-10 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - Demontaż bramy umożliwiający ponowny montaż.	m2		
		3,05 * 3,00	m2	9,150	
				RAZEM	9,150
1.2		ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE			
4 d.1.2	KNR 2-02 0126-05 analogia	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		3 * 3,60	m	10,800	
				RAZEM	10,800
5 d.1.2	KNR 2-02 1205-03 analogia	Bramy z ościeżnicą składane czteroskrzydłowe przesuwne stalowe	m2		
		3,35 * 3,50	m2	11,725	
				RAZEM	11,725
6 d.1.2	KNR-W 4-01 0705-08	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
1.3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
7 d.1.3	KNR-W 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.8	m2	3,875	
				RAZEM	3,875
8 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		4,16 * 3,75 - 3,35 * 3,50	m2	3,875	
				RAZEM	3,875
9 d.1.3	KNR-W 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.8	m2	3,875	
				RAZEM	3,875
10 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.8	m2	3,875	
				RAZEM	3,875
1.4		ELEWACJA			
11 d.1.4	KNR 0-33 0108-02 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm klejonymi do podłoża w wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie	m2		
		3,35 * 0,38 * 2 + 4,5 * 1	m2	7,046	
				RAZEM	7,046
12 d.1.4	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		2 * 3,5	m	7,000	

Przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bledzewie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,000
13 d.1.4	KNR 0-33 0121-01 analogia	Ochrona narożników wypukłych - kapinosy	m		
		3,35	m	3,350	
				RAZEM	3,350
14 d.1.4	KNR 0-33 0123-05	Montaż listwy do ościeży	m		
		2 * 3,5 + 3,35	m	10,350	
				RAZEM	10,350
15 d.1.4	KNR 0-33 0101-05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	M2		
		poz.11	M2	7,046	
				RAZEM	7,046
16 d.1.4	KNR 0-33 0124-03	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		poz.11	m2	7,046	
				RAZEM	7,046
17 d.1.4	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m2		
		17 + 2 * 0,4 * (2 * 3,5 + 3,05)	m2	25,040	
				RAZEM	25,040
18 d.1.4	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		4 * 4	m2	16,000	
				RAZEM	16,000