

Remont dachu Urzędu Gminy w Bledzewie
Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Obmiar
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	$2 * 4,5 + 18,5 = 27,500$
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	$4 * 4 = 16,000$
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	$\text{poz.1} * 0,4 + 2 * 6 - 0,5 + 20 * 0,4 + 2 * 5 * 0,4 = 34,500$
4	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	$2 * 4,5 * 5 + 18,5 * 5 = 137,500$
5	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3	$\text{poz.1} * 0,1 * 0,2 + \text{poz.2} * 0,1 * 0,1 + \text{poz.3} * 0,05 + \text{poz.4} * 0,05 = 9,310$
6	KNNR-W 3 0516-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu; odstęp lat ponad 24 cm	m2	137,500
7	KNR-W 4-01 0541-08	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem	m2	137,500
8	KNR-W 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - OSB 18mm	m2	137,500
9	KNR K-05 0103-03 analogia	Mocowanie papy na pełnym deskowaniu	m2	137,500
10	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m2	137,500
11	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm	m2	137,500
12	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekana dachówkową na latach	m2	137,500
13	NNRNKB 202 0547-02 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe - montaż lejów spustowych	szt.	4,000
14	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan-cynk	m	$\text{poz.1} = 27,500$
15	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	$4 * 4 = 16,000$
16	NNRNKB 202 0550-07 analogia	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe- kolanka o śr. 100 mm	szt.	$4 * 3 = 12,000$
17	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	$\text{poz.3} = 34,500$